



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0508878-73	<b>GESTOR</b> CIDADES	<b>PROGRAMA</b> AVANÇAR CIDADES	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> MOBILIDADE URBANA - GRUPO 1	<b>OBJETO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÁ		<b>MUNICÍPIO / UF</b> TUPANCIRETÁ/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA LEO PADILHA - BAIRRO ANTONIO AUGUSTO DE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CALÇAMENTO				
<b>DATA BASE</b> abr-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Único - Administração Indireta - Empreitada Global	<b>BDI 1</b> 22,04%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Único - Administração Indireta - Empreitada Global</b>									<b>72.065,71</b>
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RUA LEO PADILHA - BAIRRO ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA TERRA</b>					-	<b>72.065,71</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>246,67</b>
1.1.1.	SINAPI	74205/1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	139,36	1,45	BDI 1	1,77	246,67
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>56.513,67</b>
1.2.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	168,20	32,20	BDI 1	39,30	6.610,26
1.2.2.	DAER	952	PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO DE ARGILA - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	696,80	49,51	BDI 1	60,42	42.100,66
1.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_01/2018, TRANSPORTE DE PEDRAS IRREGULARES	M3XKM	1.548,44	1,52	BDI 1	1,86	2.880,10
1.2.4.	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	6,96	71,17	BDI 1	86,86	604,55
1.2.5.	SINAPI	41721	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	696,80	2,97	BDI 1	3,62	2.522,42
1.2.6.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018, TRANSPORTE DA ARGILA	TXKM	1.044,00	1,41	BDI 1	1,72	1.795,68
<b>1.3.</b>			<b>PASSEIO PÚBLICO</b>					-	<b>13.136,40</b>
1.3.1.	SINAPI	5730	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	4,00	26,01	BDI 1	31,74	126,96
1.3.2.	SINAPI	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	19,11	BDI 1	23,32	93,28
1.3.3.	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	14,40	71,17	BDI 1	86,86	1.250,78
1.3.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016, INCLUSO PISO TÁTIL NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE.	M3	17,28	553,16	BDI 1	675,08	11.665,38
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>2.168,97</b>
1.4.1.	SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	14,00	43,36	BDI 1	52,92	740,88
1.4.2.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,25	294,15	BDI 1	358,98	89,75
1.4.3.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,25	100,34	BDI 1	122,45	30,61
1.4.4.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	86,38	BDI 1	105,42	210,84
1.4.5.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,50	691,20	BDI 1	843,54	421,77
1.4.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	24,00	23,05	BDI 1	28,13	675,12

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

TUPANCIRETÁ/RS

Local

13 de junho de 2019

Data

Nome: PAULO ROBERTO BECK RAD

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU:RS010326

ART/RRT: 9883335