

ORÇAMENTO TELHADO SOLAR DA PRAÇA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 111,10%(HORA) 69,16%(MÊS)			DATA: 19/01/2021								ORÇAMENTO			
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI	QUANTI	VALOR	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL S/BDI			TOTAL C/BDI (22,04%)			
	nov/20		DADE	DADE	UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	S/BDI	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
1		SERVICOS INICIAIS						Subtotal	1.934,93	2.219,71	4.154,64	2.361,38	2.708,93	5.070,32
1.1	I-10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	mxmês	16,00	21,78	21,78	-	348,48	-	348,48	425,28	-	425,28	
1.2	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	361,52	2,69	0,57	2,12	206,07	766,42	972,49	251,48	935,34	1.186,83	
1.3	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	45,29	18,88	10,30	8,58	466,49	388,59	855,08	569,30	474,23	1.043,53	
1.4	100391	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	130,00	15,22	7,03	8,19	913,90	1.064,70	1.978,60	1.115,32	1.299,36	2.414,68	
2		COBERTURA						Subtotal	58.462,33	3.898,40	62.360,72	71.347,43	4.757,60	76.105,03
2.1	COMP02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA COLONIAL ALUZINCO C/ PINTURA DE FÁBRICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	361,52	135,70	127,61	8,09	46.133,57	2.924,70	49.058,26	56.301,41	3.569,30	59.870,71	
2.2	COMP03	CUMEEIRA PARA TELHA COLONIAL ALUZINC C/PINTURA DE FÁBRICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	31,0	129,16	122,66	6,50	3.802,46	201,50	4.003,96	4.640,52	245,91	4.886,43	
2.3	COMP04	ESPIGÃO PARA TELHA COLONIAL ALUZINC C/PINTURA DE FÁBRICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	40,0	107,19	100,69	6,50	4.027,60	260,00	4.287,60	4.915,28	317,30	5.232,59	
2.4	COMP05	ÁGUA FURTADA PARA TELHA COLONIAL ALUZINC C/PINTURA DE FÁBRICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	40,0	107,19	100,69	6,50	4.027,60	260,00	4.287,60	4.915,28	317,30	5.232,59	
2.5	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m	10,0	46,83	40,81	6,02	408,10	60,20	468,30	498,05	73,47	571,51	
2.6	COMP07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	300,0	0,85	0,21	0,64	63,00	192,00	255,00	76,89	234,32	311,20	
TOTAL:								60.397,26	6.118,11	66.515,37	73.708,81	7.466,53	81.175,35	

Tupanciretã/RS, 21 de janeiro de 2021.

Gustavo Herter Terra
Prefeito Municipal

Carlos José Marchesan Kümmel Félix
Engenheiro do Município
CRE RS 197820