

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PRÓPRIA	COMP02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA COLONIAL ALUZINCO C/ PINTURA DE FÁBRICA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²		134,60	135,70
COTAÇÃO	CT04	TELHA METÁLICA COLONIAL ALUZINC PINTADA DE FÁBRICA S/EPS	M²	1,12	107,86	107,86
COTAÇÃO	CT05	PARAFUSO FIXAÇÃO 1 1/2 POLEGADAS ANTIOXIDANTE C/ VEDAÇÃO	UNIDADE	4,5	0,71	0,71
COTAÇÃO	CT03	PARAFUSO COSTURA 7/8 POLEGADA ANTIOXIDANTE C/ VEDAÇÃO	UNIDADE	2,5	0,53	0,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,35	17,11
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	18,64	20,93
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	19,57	21,92
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	18,66	21,01
PRÓPRIA	COMP03	CUMEEIRA PARA TELHA COLONIAL ALUZINC C/PINTURA DE FÁBRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		128,27	129,16
COTAÇÃO	CT06	CONJ. CUMEEIRA PARA TELHA COLONIAL ALUZINC PINTURA DE FÁBRICA (2 PEÇAS)	M	1,08	107,93	107,93
COTAÇÃO	CT03	PARAFUSO COSTURA 7/8 POLEGADA ANTIOXIDANTE C/ VEDAÇÃO	UNIDADE	8	0,53	0,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	15,35	17,11
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,64	20,93
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0018	19,57	21,92
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0026	18,66	21,01
PRÓPRIA	COMP04	ESPIGÃO PARA TELHA COLONIAL ALUZINC C/PINTURA DE FÁBRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		106,30	107,19
COTAÇÃO	CT07	CHAPA LISA EM ALUZINCO 1,20M DE LARGURA C/PINTURA DE FÁBRICA	M	1,08	89,31	89,31
COTAÇÃO	CT03	PARAFUSO COSTURA 7/8 POLEGADA ANTIOXIDANTE C/ VEDAÇÃO	UNIDADE	4,5	0,53	0,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	15,35	17,11
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,64	20,93
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0018	19,57	21,92
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0026	18,66	21,01
PRÓPRIA	COMP05	ÁGUA FURTADA PARA TELHA COLONIAL ALUZINC C/PINTURA DE FÁBRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		106,30	107,19
COTAÇÃO	CT07	CHAPA LISA EM ALUZINCO 1,20M DE LARGURA C/PINTURA DE FÁBRICA	M	1,08	89,31	89,31
COTAÇÃO	CT03	PARAFUSO COSTURA 7/8 POLEGADA ANTIOXIDANTE C/ VEDAÇÃO	UNIDADE	4,5	0,53	0,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	15,35	17,11
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,64	20,93
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0018	19,57	21,92
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0026	18,66	21,01
PRÓPRIA	COMP06	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²		0,76	0,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	15,35	17,11

21/01/2021

Data

 Responsável Técnico: Carlos J. Marchesan Kümmel Félix
 CREA/CAU: CREA RS 197820